

Przedmiar robót

Rozbiórka części zabudowań ZSCKR im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budowa: **Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

Lokalizacja: **Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ**

Inwestor: **ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NOWYM TARGU Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ**

Warunki kontraktu

Po stronie Wykonawcy jest demontaż i utylizacja wszystkich pozostałych elementów budynku i wyposażenia, nie zinwentaryzowanych a niezbędnych dla realizacji rozbiórek. Pozycje przedmiarowe i obmiary zawarte w dokumentacji przetargowej są pozycjami poglądowymi zawierającymi wartości szacunkowe i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty dla zapewnienia prawidłowej realizacji całości zadania.

Do obowiązku Wykonawcy i na jego koszt jest wykonanie wszelkich innych prac nieobjętych SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na obowiązujące przepisy i sztukę budowlaną.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją placu prowadzonych rozbiórek.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka części zabudowań ZSCKR im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
1	Element	ROZBÓRKI ZAGOSPODAROWANIA		
1	KNR 231/805/1	Rozebranie nawierzchni z kostki	m2	266,00
2	KNR 231/802/1	Rozebranie podbudowy	m2	266,00
3	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	66,00
4	KNR 231/814/5	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych	m	244,00
5	KNR 231/817/3	Rozebranie ścieków z elementów betonowych	m	120,00
6	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją	m3	159,60
2	Element	ROZBIÓRKA SZKOŁY		
7	Kalkulacja własna	Odłączenie, zabezpieczenie i demontaż instalacji wewnętrznych wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1,00
8	Kalkulacja własna	Demontaż zbiornika zewnętrznego p.poż wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1,00
9	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie istniejącego fragmentu budynku w przyziemiu nie przeznaczonego do rozbiórki	kpl	1,00
10	Kalkulacja własna	Rozbiórka konstrukcji stalowej z powierzchni dachu	m2	264,00
11	Kalkulacja własna	Zasypanie terenu po rozbiórkach fundamentów i zbiornika. zasypać do poziomu terenu zageszczając warstwami.	kpl	1,00
12	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław	m3	149,15
13	KNR 404/101/2	Rozebranie ścian fundamentowych z cegły wraz z wszystkimi warstwami	m3	77,25
14	KNR 404/102/1	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - ściany przyziemie	m3	736,17
15	KNR 404/102/1	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - ściany parter	m3	706,56
16	KNR 404/102/1	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - ściany piętro	m3	253,60
17	KNR 401/354/5	Wykucie z muru drzwi przyziemie	m2	86,35
18	KNR 401/354/5	Wykucie z muru drzwi parter	m2	172,17
19	KNR 401/354/5	Wykucie z muru drzwi piętro	m2	26,84
20	KNR 401/354/5	Wykucie z muru okna przyziemie	m2	349,27
21	KNR 401/354/5	Wykucie z muru okna parter	m2	172,17
22	KNR 401/354/5	Wykucie z muru okna piętro	m2	245,14
23	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych - parter strop	m3	151,25
24	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych - piętro strop	m3	87,69
25	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych - stropdach nad parterem	m3	121,79
26	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych - stropdach nad salą gimnastyczną	m3	39,83
27	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych - stropdach nad piętrem	m3	95,45
28	Kalkulacja własna	Rozbiórka płyt korytkowych na powierzchni	m2	1 710,70
29	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia z papy	m2	2 052,84
30	Kalkulacja własna	Rozbiórka styropianu - strop nadparterem i salą gimnastyczną	m2	1 074,40
31	Kalkulacja własna	Rozbiórka podkładu flizelina	m2	1 074,40
32	Kalkulacja własna	Rozbiórka 2x membrany epdm	m2	1 074,40
33	KNR 401/429/1	Rozbiórka zasyпки organicznej gr. 10 cm	m2	1 710,70
34	Kalkulacja własna	Rozbiórka wełny mineralnej gr. 15 cm	m2	636,00
35	KNR 401/429/1	Rozbiórka zasyпки celulozowej gr 7 cm	m2	636,00
36	KNR 401/430/3	Rozbiórka więźby drewnianej	m2	636,00

Rozbiórka części zabudowań ZSCKR im.
Augustyna Suskiego w Nowym Targu przy ul.
Kokoszków 71 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 404/403/2	Rozbiórka deskowania pełnego	m2	636,00
38	Kalkulacja własna	Rozbiórka mat wentylacyjno-separacyjnych	m2	636,00
39	KNR 404/506/1	Rozbiórka poszycia z blachy na rąbek stojący	m2	636,00
40	Kalkulacja własna	Rozbiórka obróbek blacharskich , rynien , rur spustowych , odgromienia , wszelkich niezbędnych elementów	kpl	1,00
41	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków - demontaż ocieplenia ścian zewnętrznych	m2	1 073,20
42	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	499,00
43	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	679,00
44	KNR 401/811/7	Zerwanie posadzki z pozostałych materiałów	m2	1 620,00
45	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	2 798,00
46	KNR 209/104/7	Rozebranie podbudowy, z żwiru i piasku, mechaniczne wraz z wywozem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	385,20
47	KNR 1501/201/5	Roboty rozbiórkowe podłoża betonowego, mechaniczne	m3	128,40
48	KNR 401/429/2	Rozbiórki suprema 5 cm	m2	2 798,00
49	Kalkulacja własna	Rozbiórka balustrad	kpL	1,00
50	Kalkulacja własna	Demontaż pozostałego wyposażenia drobnego typu: drabinki gimnastyczne, kosze do koszykówki, gabloty, daszki nad wejściami, elem. kotłowni i innych niezinventaryzowanych elementów	kpl	1,00
51	Kalkulacja własna	Demontaż paneli fotowoltaicznych i ich złożeniu w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz ich zabezpieczeniu m.in. poprzez ogrodzenie (z bramą dostępową) terenu składowania oraz ich przekryciu.	kpl	1,00
52	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy	t	22,00
53	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja styropianu	m3	322,14
54	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu oraz pozostałych materiałów z rozbiórki	kpL	1,00
55	Kalkulacja własna	Demontaż , Wywóz i utylizacja zabudowy meblowej	m	83,00
56	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja biurek	szt	80,00
57	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja krzeseł	szt	170,00
3	Element	BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY		
58	Kalkulacja własna	Odłączenie , zabezpieczenie i demontaż instalacji wewnętrznych wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1,00
59	KNR 404/509/3	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład	m2	143,00
60	Kalkulacja własna	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy wraz z konstrukcją drewnianą i innymi pozostałymi warstwami,	m2	143,00
61	Kalkulacja własna	Rozbiórka obróbek blacharskich , rynien , rur spustowych , odgromienia , wszelkich niezbędnych elementów	kpl	1,00
62	KNR 401/354/5	Wykucie z muru drzwi i okien zewnętrznych	m2	32,00
63	KNR 401/354/5	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	m2	19,00
64	KNR 404/302/2	Rozebranie elementów żelbetowych	m3	6,00
65	KNR 404/102/2	Rozebranie murów	m3	84,00
66	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki bez względu na warstwę	m2	110,00
67	KNR 404/305/3	Rozebranie stropów	m3	25,74
68	Kalkulacja własna	Rozbiórka fundamentów wraz z wszystkimi warstwami i późniejszymi zasypkami wykopów, dla budynku dydaktyczno – handlowego i kontenerowego budynku handlowego, wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1,00
69	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy	t	2,00
70	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją	m3	126,24
71	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja pozostałego wyposażenia drobnego typu: ławki, biurka itp.	kpl	1,00