



# Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71

www.zsckr.nowytarg.pl  
NIP 735-00-18-091

zsckr@nowytarg.pl  
REGON 000097985

Nowy Targ, 23.03.2022r.

Numer referencyjny: **ZSCKR.26.1.2022.KD**

## Pytanie, odpowiedź

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego** na: **ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I – wykonanie stanu surowego otwartego.**

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło natępujące zapytanie.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. W przekrojach architektury projektu wykonawczego są określone następujące warstwy podłogi na gruncie:

PG01:

- 1 cm Wykończenie posadzki
- 7 cm Beton
- 15 cm Płyty styropianowe twarde
- 1 cm 2x papa termozgrzewalna
- 15 cm Żelbet monolityczny
- 0 cm 2x folia PE
- 5 cm Piasek
- 20 cm Żwir

Natomiast w przekrojach konstrukcji projektu wykonawczego są określone następujące warstwy:

- 1cm Wykończenie posadzki
- 7cm Wylewka cementowa
- Membrana hydroizolacyjna
- 15cm Beton C25/30 zbrojony górną i dołem siatką fi6 150x150
- Membrana hydroizolacyjna
- 5cm Podkład betonowy C16/20
- 30cm Podbudowa ze żwiru i pospółki

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o wskazanie właściwych warstw posadzkowych, określenie w jakim zakresie należy je wykonać oraz czy są one ujęte w dołączonych przedmiarach.

**Odpowiedź:**



## Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego



**Organ prowadzący: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**  
**34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, tel./fax (018) 266-27-71**

[www.zsckr.nowytarg.pl](http://www.zsckr.nowytarg.pl)

NIP 735-00-18-091

[zsckr@nowytarg.pl](mailto:zsckr@nowytarg.pl)

REGON 000097985

---

Należy przyjąć układ warstw wskazany na przekrojach projektu wykonawczego architektury opisanym jako PG01. Oferta powinna obejmować wykonanie zasypek oraz podbudowy posadzki do poziomu płyty żelbetowej tj. -4,19/-0,39 p.p.p. co zostało opisane m.in. w pkt. 11 opisu technicznego PW Architektury i ujęte m.in. w pkt.19,20,30-32, przedmiaru robót budowlanych.